

LAPORAN AKHIR

PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PASANG SURUT DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MUARA TELANG 1 KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN



**sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar program Diploma III
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya**

Oleh :

Randi Argianto	062330100165
M. Salman Al-Faris	062330100158

**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2026**

HALAMAN PEGESAHAN

Laporan akhir berjudul:
**PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PASANG SURUT DI DESA SUMBER JAYA
KECAMATAN MUARA TELANG 1 KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun:

**Randi Argianto
M. Salman Al-Faris**

**NPM: 062330100165
NPM: 062330100158**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dalam
Sidang Ujian Laporan Akhir

Pembimbing 1



**Dr. Ir. Sri Rezki Artini, S.T., M.Eng
NIP 198212042008122003**

Pembimbing 2



**Ir. Lily Endah Diansari, S.TP., M.SI
NIP 199308042022032009**

Mengetahui


**Ketua Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya**



**Ir. Ahmad Syapawi, S.T., M.T.
NIP 196905142003121002**

Menyetujui

**Koordinator Program Studi
Diploma III Jurusan Teknik Sipil**



**Dr. Ir. Indrayani, S.T., M.T.
NIP 197402101997022001**

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Akhir berjudul:

PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PASANG SURUT DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MUARA TELANG 1 KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun:


Randi Argianto NPM: 062330100165

M.Salman Al-Faris NPM: 062330100158

Telah dipertahankan dalam **Sidang Ujian Laporan Akhir** di depan tim penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2026

	Nama Penguji
Penguji 1	<u>Ir. Multilawati Nasution, S.T., M.Eng.</u> NIP 199407202022032010
Penguji 2	<u>Dr. Ir. Indrayani, S.T., M.T.</u> NIP 197402101997022001
Penguji 3	<u>Ir. Nita Anggraini, S.T., M.T.</u> NIP 198908242022032006
Penguji 4	<u>Ir. Lily Endah Diansari, S.TP., M. Si</u> NIP 199308042022032009
Penguji 5	<u>Dr. Ir. Zainuddin, S.T., M.T., PU-SDA</u> NIP 196501251989031002

Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Sipil



Ir. Ahmad Syapawi, S.T., M.T.
NIP 196905142003121002

PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PASANG SURUT DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MUARA TELANG 1 KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Randi Argianto, M.Salman Al Faris

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya

ABSTRAK

Perencanaan jaringan irigasi pasang surut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian rawa melalui pengelolaan tata air yang efektif dan efisien. Desa Sumber Jaya, Kecamatan Muara Telang 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan rawa pasang surut yang berpotensi dikembangkan sebagai lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jaringan irigasi pasang surut berdasarkan kondisi hidrologi dan kebutuhan air pada daerah perencanaan. Metode yang digunakan meliputi analisis data pasang surut Sungai Musi tahun 2025, perhitungan debit andalan, evapotranspirasi menggunakan metode Penman, analisis kebutuhan air irigasi, penentuan alternatif pola tanam, perencanaan dimensi saluran dan elevasi muka air, serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan durasi pekerjaan. Hasil perencanaan menunjukkan bahwa alternatif pola tanam 1 memiliki kebutuhan air normal sebesar 1,920 L/det/ha dengan luas area yang dapat dialiri sebesar 176,05 ha. Debit andalan tertinggi sebesar 3,211 m³/detik terjadi pada bulan September dan November, sedangkan debit andalan terendah sebesar 0,169 m³/detik terjadi pada bulan Desember. Kebutuhan pengambilan air (DR Total) berkisar antara 0,502–0,650 m³/detik, dengan kebutuhan terbesar pada bulan Agustus sebesar 0,650 m³/detik dan terkecil pada bulan September sebesar 0,502 m³/detik. Pada salah satu saluran, yaitu G2KI, diperoleh debit rencana sebesar 0,0833 m³/detik, luas penampang 0,3207 m², tinggi muka air 0,30 m, lebar dasar saluran 0,60 m, tinggi jagaan 0,27 m, dan kemiringan dasar saluran 0,000229. Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diperoleh sebesar Rp1.828.677.180,00 dengan PPN 15% sebesar Rp274.301.577,00 sehingga Grand Total sebesar Rp2.102.978.757,00 atau dibulatkan menjadi Rp2.103.000.000,00. Berdasarkan perhitungan durasi pekerjaan, waktu pelaksanaan yang direncanakan adalah 84 hari.

Kata Kunci: irigasi pasang surut, debit andalan, evapotranspirasi, kebutuhan air irigasi, dimensi saluran, RAB.

**TIDAL IRRIGATION NETWORK PLANNING IN SUMBER JAYA VILLAGE,
MUARA TELANG 1 DISTRICT, BANYUASIN REGENCY,
SOUTH SUMATRA PROVINCE**

Randi Argianto, M.Salman Al Faris

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya

ABSTRACT

Tidal irrigation network planning is one of the efforts to increase the productivity of tidal swamp agricultural land through effective and efficient water management. Sumber Jaya Village, Muara Telang 1 District, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, has tidal swamp land with considerable potential for agricultural development. This study aims to plan a tidal irrigation network based on hydrological conditions and water requirements in the planning area. The methods used include analysis of tidal data from the Musi River in 2025, dependable discharge calculation, evapotranspiration analysis using the Penman method, irrigation water requirement analysis, determination of alternative cropping patterns, irrigation channel dimension and water surface elevation planning, as well as the preparation of a Cost Estimate (RAB) and work duration. The results of the planning show that Alternative Cropping Pattern 1 has a normal water requirement of 1.920 L/s/ha with a service area of 176.05 ha. The highest dependable discharge is 3.211 m³/s, occurring in September and November, while the lowest dependable discharge is 0.169 m³/s, occurring in December. The total water intake requirement ranges from 0.502 to 0.650 m³/s, with the highest requirement of 0.650 m³/s occurring in August and the lowest requirement of 0.502 m³/s occurring in September. For the G2KI channel, the planned discharge is 0.0833 m³/s, with a cross-sectional area of 0.3207 m², water depth of 0.30 m, channel bottom width of 0.60 m, freeboard of 0.27 m, and channel bed slope of 0.000229. The calculation of the Cost Estimate resulted in a construction cost of Rp1,828,677,180.00, with a 15% Value Added Tax of Rp274,301,577.00, resulting in a grand total of Rp2,102,978,757.00, or approximately Rp2,103,000,000.00. Based on the work duration calculation, the planned implementation period is 84 days.

Keywords: tidal irrigation, dependable discharge, evapotranspiration, irrigation water requirement, channel dimensions, cost estimate (RAB).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-nyalah penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul **“PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PASANG SURUT DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MUARA TELANG 1 KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN”** dengan baik dan tepat waktu. Adapun dan tujuan dari penyusunan laporan akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.

Keberhasilan dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oeh karena itu, atas selesainya Laporan Akhir ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ir. Irawan Rusnadi, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Bapak Ahmad Syapawi, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya
3. Bapak Andi Herius, S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya
4. Ibu Dr. Ir. Sri Rezki Artini, S.T.,M.Eng selaku Dosen Pembimbing I
5. Ibu Ir. Lily Endah Diansari, S.TP., M.SI selaku Dosen Pembimbing II
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat
7. Seluruh teman-teman Kelas 6 SN Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya dan semua pihak yang membantu selama prosen penulisan Proposal Laporan Akhir ini.

Penulis sangat megharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Proposal Laporan Akhir ini, Semoga Proposal Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama Bapak/Ibu Dosen dan Mahasiswa Khususya Jurusan Teknik Sipil. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih .

Palembang, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PEGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Pembatasan Masalah.....	3
1.6 Sistematik Penulisan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Irigasi.....	5
2.1.1 Pengertian Umum Irigasi Pasang Surut	5
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Irigasi	5
2.1.3 Jenis Irigasi.....	6
2.1.4 Klasifikasi Jaringan Irigasi	7
2.1.5 Petak Irigasi	7
2.1.6 Standar Tata Nama	9
2.2 Kriteria Perencanaan Irigasi Pasang Surut.....	10
2.3 Analisis Hidrologi	11
2.3.1 Analisis Pasang Surut Sungai	11
2.3.2 Debit Andalan	12
2.3.3 Evapotranspirasi	12
2.3.4 Alternatif Pola Tanam.....	15
2.3.5 Kebutuhan Air Irigasi	16

2.3.7	Menentukan Dimensi Saluran	19
2.3.8	Elevasi Muka Air Saluran.....	20
2.4	Pintu Klep	21
2.5	Manajemen Proyek.....	22
2.5.2	Rencana anggaran biaya.....	22
2.5.1	Rencana Kerja dan Syarat-syarat	26
2.5.3	Kurva S.....	26
2.5.4	Barchart	27
BAB III PERHITUNGAN PERENCANAAN		28
3.1	Pendahuluan	28
3.2	Data Perencanaan	28
3.3	Analisis Hidrologi	28
3.3.1	Perhitungan analisis pasang surut 2025	29
3.2.2	Menghitung Debit Andalan.....	54
3.2.2	Perhitungan Evapotranspirasi	58
3.4	Analisis Saluran Irigasi	63
3.4.1	Menghitung Pola Tanam	63
3.3.1	Dimensi Saluran	80
3.3.2	Menghitung Elevasi Muka Air.....	84
BAB IV MANAJEMEN PROYEK		87
4.1	Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.....	87
4.1.1.	Syarat - syarat Umum	88
4.1.2.	Syarat-syarat Administrasi	89
4.2	Perhitungan Koefisien Alat Berat	100
4.3	Analisis Harga Satuan	104
4.4	Perhitungan Volume Pekerjaan.....	108
4.5	Rencana Anggaran Biaya	116
4.	Perhitungan Durasi Pekerjaan	118
BAB V PENUTUP.....		122
5.1	Kesimpulan	122
5.2	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		124
LAMPIRAN.....		125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai radiasi terensial bulanan rata-rata/ra (mm/hari)	13
Tabel 2.2 Nilai Konstanta Stefan-Boltzman/ σT_a^4 Sesuai Dengan Temperatur	13
Tabel 2.3 Faktor Koreksi Tekanan Uap Jenuh (e_a).....	14
Tabel 2.4 Kecepatan Angin.....	14
Tabel 2.5 Faktor Koreksi Penyirnaan / N (lamanya Matahari bersinar)	15
Tabel 2.6 Koefisien Tanaman Bulanan	18
Tabel 3.1 Perhitungan Bulan Januari	29
Tabel 3. 2 Perhitungan Bulan Februari	30
Tabel 3.3 Perhitungan Bulan Maret	31
Tabel 3.4 Perhitungan Bulan April.....	32
Tabel 3.5 Perhitungan Bulan Mei.....	33
Tabel 3. 6 Perhitungan Bulan Juni	34
Tabel 3.7 Perhitungan Bulan Juli	35
Tabel 3.8 Perhitungan Bulan Agustus.....	36
Tabel 3.9 Perhitungan Bulan September.....	37
Tabel 3.10 Perhitungan Bulan Oktober.....	38
Tabel 3. 11 Perhitungan Bulan November	39
Tabel 3.12 Perhitungan Bulan Desember.....	40
Tabel 3.13 Rekapitulasi Analisis Surut	53
Tabel 3.14 Debit Andalan	56
Tabel 3.15 Evapotranspirasi.....	58
Tabel 3.16 Perhitungan Evapotranspirasi.....	62
Tabel 3.17 Alternatif Pola Tanam 1	67
Tabel 3.18 Alternatif Pola Tanam 2	68
Tabel 3.19 Alternatif Pola Tanam 3	69
Tabel 3.20 Alternatif Pola Tanam 4.....	70
Tabel 3.21 Alternatif Pola Tanam 5	71
Tabel 3. 22 Alternatif Pola Tanam 6	72
Tabel 3.23 Alternatif Pola Tanam 7	73
Tabel 3.24 Alternatif Pola Tanam 8.....	74
Tabel 3.25 Alternatif Pola Tanam 9	75
Tabel 3.26 Alternatif Pola Tanam 10.....	76
Tabel 3.27 Alternatif Pola Tanam 11	77
Tabel 3. 28 Alternatif Pola Tanam 12	78

Tabel 3.29 Rekapitulasi Alternatif Pola Tanam	79
Tabel 3.30 Perhitungan Dimensi Saluran.....	83
Tabel 3. 31 Perhitungan Elevasi Muka Air	86
Tabel 4.1 Perhitungan Koefisien alat berat Buldozer.....	100
Tabel 4.2 Perhitungan Koefisien alat berat Excavator	102
Tabel 4.3 Pekerjaan Persiapan	104
Tabel 4.4 Pekerjaan Bowplank.....	104
Tabel 4. 5 Pekerjaan Gudang dan peralatan dan bahan m ³	105
Tabel 4.6 Pekerjaan Direksi ki per m ³	106
Tabel 4.7 Pekerjaan galian tanah per m ³	106
Tabel 4.8 Pekerjaan Pintu Air	107
Tabel 4.9 Volume Pekerjaan Persiapan.....	108
Tabel 4.10 Perhitungan Pekerjaan tanah	109
Tabel 4.11 Volume <i>Section</i> B2KI-RB2-RP2	110
Tabel 4.12 Volume <i>Section</i> G2KI-RG2-RP1	111
Tabel 4.13 Volume <i>Section</i> G2KA.....	112
Tabel 4.14 Volume <i>Section</i> G2KI	112
Tabel 4.15 Volume <i>Section</i> G1KA.....	113
Tabel 4.16 Volume <i>Section</i> G2KA.....	114
Tabel 4.17 Volume <i>Section</i> B2KI	114
Tabel 4.18 Volume <i>Section</i> B1KA.....	115
Tabel 4.19 Volume <i>Section</i> B1KI	115
Tabel 4.20 Perhitungan pintu air	116
Tabel 4. 21 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya.....	117
Tabel 4.22 Rekapitulasi Anggaran Biaya.....	117
Tabel 4.23 Perhitungan Durasi pembersihan	118
Tabel 4. 24 Pekerjaan galian (Saluran)	120
Tabel 4.25 Durasi Pekerjaan	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Network planing 1	23
Gambar 2.2 Network Planing 2.....	23
Gambar 2.3 Network Planing 3	23
Gambar 2.4 Network Planing	24
Gambar 2.5 Network Planing 5.....	24
Gambar 3.1 Lokasi Perencanaan	26
Gambar 3.2 Penampang Saluran	82