

PERHITUNGAN JUMLAH HARI UNTUK SATUAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Koefisien	Volume	Rencana	Kapasitas	Pekerja / Hari	Hari Yang Dibutuhkan
	a	b	c	d	e = 1/b	f = d x e	g = c / f
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.1	Pembersihan Lapangan	0.100 oh	1,461.46 m ²	22 oh	10.00 m ²	220.00 m ² / hari	6.64 hari ~ 7 hari
1.2	Pemagaran Lokasi Proyek	0.100 oh	159.40 m'	8 oh	10.00 m'	80.00 m' / hari	1.99 hari ~ 2 hari
1.3	Pengukuran dan Pasangan Bowplank	0.100 oh	159.40 m ²	9 oh	10.00 m ²	90.00 m ² / hari	1.77 hari ~ 2 hari
1.4	Pembuatan Direksi keet	1.000 oh	20.00 m ²	6 oh	1.00 m ²	6.00 m ² / hari	3.33 hari ~ 4 hari
1.5	Pembuatan Gudang Alat dan Bahan	1.000 oh	20.00 m ²	6 oh	1.00 m ²	6.00 m ² / hari	3.33 hari ~ 4 hari
1.6	Pembuatan Papan Nama Proyek	ls oh	1.00 ls	ls oh	ls		1 hari
1.7	Mobilisasi Alat Pancang	ls oh	1.00 ls	ls oh	ls		3 hari
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
2.1	Galian Tanah Pile cap	0.750 oh	132.30 m ³	15 oh	1.33 m ³	20.00 m ³ / hari	6.62 hari ~ 7 hari
2.2	Galian Tanah Sloof	0.750 oh	18.00 m ³	15 oh	1.33 m ³	20.00 m ³ / hari	0.90 hari ~ 1 hari
2.3	Urugan Pasir Bawah Pile cap	0.300 oh	13.23 m ³	2 oh	3.33 m ³	6.67 m ³ / hari	1.98 hari ~ 2 hari
2.4	Urugan Pasir Bawah Sloof	0.300 oh	30.38 m ³	2 oh	3.33 m ³	6.67 m ³ / hari	4.56 hari ~ 1 hari
2.5	Urugan Tanah Bawah Lantai	0.250 oh	566.94 m ³	15 oh	4.00 m ³	60.00 m ³ / hari	9.45 hari ~ 10 hari
2.6	Urugan Pasir di Bawah Lantai	0.300 oh	102.05 m ³	15 oh	3.33 m ³	50.00 m ³ / hari	2.04 hari ~ 3 hari
2.7	Urugan Tanah Kembali Pile cap	0.250 oh	13.50 m ³	4 oh	4.00 m ³	16.00 m ³ / hari	0.84 hari ~ 1 hari
2.8	Urugan Tanah Kembali Sloof	0.250 oh	5.46 m ³	4 oh	4.00 m ³	16.00 m ³ / hari	0.34 hari ~ 1 hari
III	PEKERJAAN PONDASI						
3.1	Pondasi Tiang Pancang	0.450 oh	288.00 Bh	15 oh	2.22 Bh	33.33 Bh / hari	8.64 hari ~ 9 hari
3.2	Pemotongan Tiang Pancang	1.000 oh	144.00 Bh	15 oh	1.00 Bh	15.00 Bh / hari	9.60 hari ~ 10 hari
3.3	Penyambungan Tiang Pancang	0.500 oh	144.00 Bh	15 oh	2.00 Bh	30.00 Bh / hari	4.80 hari ~ 5 hari
IV	PEKERJAAN PEMBESIAN						
	LANTAI DASAR						
4.1	Pekerjaan Pile cap	0.007 oh	2,540.26 kg	8 oh	142.86 kg	1142.86 kg / hari	2.22 hari ~ 3 hari
4.2	Pekerjaan Sloof	0.007 oh	3,797.11 kg	5 oh	142.86 kg	714.29 kg / hari	5.32 hari ~ 6 hari
4.3	Pekerjaan Pelat	0.007 oh	5,531.45 kg	10 oh	142.86 kg	1428.57 kg / hari	3.87 hari ~ 4 hari
4.4	Pekerjaan Kolom	0.007 oh	6,250.45 kg	7 oh	142.86 kg	1000.00 kg / hari	6.25 hari ~ 7 hari
4.5	Pekerjaan Tangga	0.007 oh	489.54 kg	2 oh	142.86 kg	285.71 kg / hari	1.71 hari ~ 2 hari
	LANTAI 1						
4.1	Pekerjaan Balok	0.007 oh	3,052.04 kg	10 oh	142.86 kg	1428.57 kg / hari	2.14 hari ~ 3 hari
4.2	Pekerjaan Pelat	0.007 oh	5,531.45 kg	10 oh	142.86 kg	1428.57 kg / hari	3.87 hari ~ 4 hari
4.3	Pekerjaan Kolom	0.007 oh	6,250.45 kg	7 oh	142.86 kg	1000.00 kg / hari	6.25 hari ~ 7 hari
4.4	Pekerjaan Tangga	0.007 oh	489.54 kg	2 oh	142.86 kg	285.71 kg / hari	1.71 hari ~ 2 hari
	LANTAI 2						
4.1	Pekerjaan Balok	0.007 oh	3,052.04 kg	8 oh	142.86 kg	1142.86 kg / hari	2.67 hari ~ 3 hari

4.2	Pekerjaan Pelat	0.007 oh	5,531.45 kg	10 oh	142.86 kg	1428.57 kg / hari	3.87 hari ~ 4 hari
4.3	Pekerjaan Kolom	0.007 oh	6,250.45 kg	7 oh	142.86 kg	1000.00 kg / hari	6.25 hari ~ 7 hari
4.4	Pekerjaan Tangga	0.007 oh	489.54 kg	2 oh	142.86 kg	285.71 kg / hari	1.71 hari ~ 2 hari
	LANTAI 3						
4.1.	Pekerjaan Balok	0.007 oh	3,052.04	8	142.86 kg	1142.86 kg / hari	2.67 hari ~ 3 hari
4.2.	Pekerjaan Pelat	0.007 oh	5,531.45	10	142.86 kg	1428.57 kg / hari	3.87 hari ~ 4 hari
4.3.	Pekerjaan Kolom	0.007 oh	6,250.45	7	142.86 kg	1000.00 kg / hari	6.25 hari ~ 7 hari
	LANTAI ATAP						
4.5	Pekerjaan Balok	0.007 oh	4,266.01 kg	6 oh	142.86 kg	857.14 kg / hari	4.98 hari ~ 5 hari
4.6	Pekerjaan Pelat	0.007 oh	5,780.00 kg	8 oh	142.86 kg	1142.86 kg / hari	5.06 hari ~ 6 hari
V	PEKERJAAN BEKISTING						
	LANTAI DASAR						
5.1	Bekisting Pilecap	0.300 oh	108.00 m ²	9 oh	3.33 m ²	30.00 m ² / hari	3.60 hari ~ 4 hari
5.2	Bekisting Sloof	0.520 oh	306.64 m ²	20 oh	1.92 m ²	38.46 m ² / hari	7.97 hari ~ 8 hari
5.3.	Bekisting Kolom	0.660 oh	179.20 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	4.73 hari ~ 5 hari
5.4.	Bekisting Tangga	0.660 oh	20.31 m ²	9 oh	1.52 m ²	20.66 m ² / hari	0.98 hari ~ 2 hari
	LANTAI 1						
5.1	Bekisting Balok	0.660 oh	132.23 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	3.49 hari ~ 4 hari
5.2	Bekisting Pelat	0.660 oh	417.06 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	11.01 hari ~ 12 hari
5.3.	Bekisting Kolom	0.660 oh	179.20 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	4.73 hari ~ 5 hari
5.4.	Bekisting Tangga	0.660 oh	20.31 m ²	9 oh	1.52 m ²	13.64 m ² / hari	1.49 hari ~ 2 hari
	LANTAI 2						
5.1	Bekisting Balok	0.660 oh	132.23 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	3.49 hari ~ 4 hari
5.2	Bekisting Pelat	0.660 oh	417.06 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	11.01 hari ~ 12 hari
5.3.	Bekisting Kolom	0.660 oh	179.20 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	4.73 hari ~ 5 hari
5.4.	Bekisting Tangga	0.660 oh	20.31 m ²	9 oh	1.52 m ²	13.64 m ² / hari	1.49 hari ~ 2 hari
	LANTAI 3						
5.1.	Bekisting Balok	0.660 oh	132.23 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	3.49 hari ~ 4 hari
5.2.	Bekisting Pelat	0.660 oh	417.06 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	11.01 hari ~ 12 hari
5.3.	Bekisting Kolom	0.660 oh	179.20 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	4.73 hari ~ 5 hari
	LANTAI ATAP						
5.1	Bekisting Balok	0.660 oh	132.23 m ²	22 oh	1.52 m ²	33.33 m ² / hari	3.97 hari ~ 4 hari
5.2	Bekisting Pelat	0.660 oh	417.06 m ²	25 oh	1.52 m ²	37.88 m ² / hari	11.01 hari ~ 12 hari
VI	PEKERJAAN BETON						
	LANTAI DASAR						
6.1	Cor Lantai Kerja Pilecap ad.1:3:5	1.200 oh	6.75 m ³	3 oh	0.83 m ³	2.50 m ³ / hari	2.70 hari ~ 3 hari
6.2	Cor Lantai Kerja Sloof ad.1:3:5	1.200 oh	2.28 m ³	3 oh	0.83 m ³	2.50 m ³ / hari	0.91 hari ~ 1 hari
6.3	Beton Pile cap Tipe K-300	1.650 oh	40.50 m ³	15 oh	0.61 m ³	9.09 m ³ / hari	4.46 hari ~ 5 hari
6.4	Beton Sloof K-300	1.650 oh	81.09 m ³	20 oh	0.61 m ³	12.12 m ³ / hari	6.69 hari ~ 14 hari

6.5	Beton Kolom	1.650 oh	18.56 m ³	20 oh	0.61 m ³	12.12 m ³ / hari	1.53 hari ~ 9 hari
6.6	Beton Tangga	1.650 oh	5.83 m ³	12 oh	0.61 m ³	7.27 m ³ / hari	0.80 hari ~ 8 hari
6.7	Pekerjaan Pelat	1.650 oh	37.61 m ³	25	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	2.48 hari ~ 12 hari
	LANTAI 1						
6.1	Pekerjaan Balok	1.650 oh	37.61 m ³	25 oh	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	2.48 hari ~ 10 hari
6.2	Pekerjaan Pelat	1.650 oh	64.12 m ³	25 oh	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	4.23 hari ~ 12 hari
6.3	Pekerjaan Kolom	1.650 oh	18.56 m ³	20 oh	0.61 m ³	12.12 m ³ / hari	1.53 hari ~ 9 hari
6.4	Pekerjaan Tangga	1.650 oh	5.83 m ³	12 oh	0.61 m ³	7.27 m ³ / hari	0.80 hari ~ 8 hari
	LANTAI 2						
6.1	Pekerjaan Balok	1.650 oh	37.61 m ³	25 oh	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	2.48 hari ~ 10 hari
6.2	Pekerjaan Pelat	1.650 oh	64.12 m ³	25 oh	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	4.23 hari ~ 12 hari
6.3	Pekerjaan Kolom	1.650 oh	18.56 m ³	20 oh	0.61 m ³	12.12 m ³ / hari	1.53 hari ~ 9 hari
6.4	Pekerjaan Tangga	1.650 oh	5.83 m ³	12 oh	0.61 m ³	7.27 m ³ / hari	0.80 hari ~ 8 hari
	LANTAI 3						
6.1	Pekerjaan Balok	1.650 oh	37.61 m ³	25 oh	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	2.48 hari ~ 10 hari
6.2	Pekerjaan Pelat	1.650 oh	64.12 m ³	25 oh	0.61 m ³	15.15 m ³ / hari	4.23 hari ~ 12 hari
6.3	Pekerjaan Kolom	1.650 oh	18.56 m ³	20 oh	0.61 m ³	12.12 m ³ / hari	1.53 hari ~ 9 hari
	LANTAI ATAP						
6.1	Pekerjaan Balok	1.650 oh	37.61 m ³	17 oh	0.61 m ³	10.30 m ³ / hari	3.65 hari ~ 11 hari
6.2	Pekerjaan Pelat	1.650 oh	64.12 m ³	15 oh	0.61 m ³	9.09 m ³ / hari	7.05 hari ~ 15 hari
VII	PEKERJAAN DINDING						
7.1	LANTAI DASAR	0.300 oh	667.71 m ²	25 oh	3.33 m ²	83.33 m ² / hari	8.01 hari ~ 9 hari
7.2	LANTAI 1	0.300 oh	522.08 m ²	25 oh	3.33 m ²	83.33 m ² / hari	6.26 hari ~ 7 hari
7.3	LANTAI 2	0.300 oh	522.06 m ²	25 oh	3.33 m ²	83.33 m ² / hari	6.26 hari ~ 7 hari
7.4	LANTAI 3	0.300 oh	636.38 m ²	25 oh	3.33 m ²	83.33 m ² / hari	7.64 hari ~ 8 hari
VIII	PEKERJAAN PLESTERAN						
	LANTAI DASAR						
8.1	Plesteran Dinding ad. 1 : 4	0.260 oh	1,335.42 m ²	25 oh	3.85 m ²	96.15 m ² / hari	13.89 hari ~ 14 hari
	LANTAI 1						
8.2	Plesteran Dinding ad. 1 : 4	0.260 oh	1,044.15 m ²	25 oh	3.85 m ²	96.15 m ² / hari	10.86 hari ~ 11 hari
	LANTAI 2						
8.3	Plesteran Dinding ad. 1 : 4	0.260 oh	1,044.15 m ²	25 oh	3.85 m ²	96.15 m ² / hari	10.86 hari ~ 11 hari
	LANTAI 3						
10.4.	Plesteran Dinding ad. 1 : 4	0.260 oh	1,272.75 m ²	25 oh	3.85 m ²	96.15 m ² / hari	13.24 hari ~ 14 hari
IX	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA						
	LANTAI DASAR						
9.1	Pintu alumunium	1.050 oh	2.00 unit	2 oh	0.95 unit	1.90 unit / hari	1.05 hari ~ 5 hari
9.2	Jendela alumunium	1.050 oh	9.00 unit	5 oh	0.95 unit	4.76 unit / hari	1.89 hari ~ 5 hari

9.3	Kusen pintu kayu kls. II	6.000 oh	0.05 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.33 m ³ / hari	0.16 hari ~ 5 hari
9.4	Daun pintu kayu kls.II	1.000 oh	23.62 m ²	5 oh	1.00 m ²	5.00 m ² / hari	4.72 hari ~ 5 hari
9.5	Kusen pintu kayu kls. III	6.000 oh	0.13 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.33 m ³ / hari	0.40 hari ~ 5 hari
9.6	Daun pintu kayu kls.III	1.000 oh	26.07 m ²	7 oh	1.00 m ²	7.00 m ² / hari	3.72 hari ~ 5 hari
9.7	Ventilasi kayu + kaca wc	1.000 oh	6.00 buah	3 oh	1.00 buah	3.00 buah / hari	2.00 hari ~ 5 hari
9.8	Pekerjaan pintu KM/WC/PVC	0.050 oh	8.00 buah	2 oh	20.00 buah	40.00 buah / hari	0.20 hari ~ 5 hari
	LANTAI 1						
9.9	Jendela alumunium	1.050 oh	6.00 unit	5 oh	0.95 unit	4.76 unit / hari	1.26 hari ~ 4 hari
9.1	Kusen pintu kayu kls. II	6.000 oh	0.04 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.33 m ³ / hari	0.11 hari ~ 4 hari
9.11	Daun pintu kayu kls.II	1.000 oh	15.74 m ²	7 oh	1.00 m ²	7.00 m ² / hari	2.25 hari ~ 4 hari
9.12	Kusen pintu kayu kls. III	6.000 oh	0.03 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.33 m ³ / hari	0.08 hari ~ 4 hari
9.13	Daun pintu kayu kls.III	1.000 oh	13.65 m ²	4 oh	1.00 m ²	4.00 m ² / hari	3.41 hari ~ 4 hari
9.14	Ventilasi kayu + kaca wc	1.000 oh	6.00 buah	3 oh	1.00 buah	3.00 buah / hari	2.00 hari ~ 4 hari
9.15	Pekerjaan pintu KM/WC/PVC	0.050 oh	9.00 buah	2 oh	20.00 buah	40.00 buah / hari	0.23 hari ~ 4 hari
	LANTAI 2						
9.16	Jendela alumunium	1.050 oh	6.00 unit	5 oh	0.95 unit	4.76 unit / hari	1.26 hari ~ 4 hari
9.17	Kusen pintu kayu kls. II	6.000 oh	0.03 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.33 m ³ / hari	0.08 hari ~ 4 hari
9.18	Daun pintu kayu kls.II	1.000 oh	9.41 m ²	8 oh	1.00 m ²	8.00 m ² / hari	1.18 hari ~ 4 hari
9.19	Kusen pintu kayu kls. III	6.000 oh	0.08 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.33 m ³ / hari	0.25 hari ~ 4 hari
9.2	Daun pintu kayu kls.III	1.000 oh	16.46 m ²	5 oh	1.00 m ²	5.00 m ² / hari	3.29 hari ~ 4 hari
9.21	Ventilasi kayu + kaca wc	1.000 oh	6.00 buah	3 oh	1.00 buah	3.00 buah / hari	2.00 hari ~ 4 hari
9.22	Pekerjaan pintu KM/WC/PVC	0.050 oh	9.00 buah	2 oh	20.00 buah	40.00 buah / hari	0.23 hari ~ 4 hari
	LANTAI 3						
9.23	Jendela alumunium	6.000 oh	6.00 unit	5 oh	0.95 unit	4.75 unit / hari	1.26 hari ~ 5 hari
9.24	Kusen pintu kayu kls. II	1.000 oh	0.03 m ³	2 oh	0.17 m ³	0.34 m ³ / hari	0.08 hari ~ 5 hari
9.25	Daun pintu kayu kls.II	1.000 oh	9.41 m ²	8 oh	1.00 m ²	8.00 m ² / hari	1.18 hari ~ 5 hari
9.26	Kusen pintu kayu kls. III	1.000 oh	0.06 m ³	5 oh	1.00 m ³	5.00 m ³ / hari	0.01 hari ~ 5 hari
9.27	Daun pintu kayu kls.III	1.000 oh	12.35 m ²	3 oh	1.00 m ²	3.00 m ² / hari	4.12 hari ~ 5 hari
9.28	Ventilasi kayu + kaca wc	0.050 oh	6.00 buah	2 oh	20.00 buah	40.00 buah / hari	0.15 hari ~ 5 hari
X	PEKERJAAN KUNCI						
	LANTAI DASAR						
10.1	Kunci tanam stainless steel	0.010 oh	33.00 buah	2 oh	100.00 buah	200.00 buah / hari	0.17 hari ~ 1 hari
10.2	Engsel pintu biasa	0.015 oh	72.00 buah	2 oh	66.67 buah	133.33 buah / hari	0.54 hari ~ 1 hari
	LANTAI 1						
10.1	Kunci tanam stainless steel	0.010 oh	23.00 buah	2 oh	100.00 buah	200.00 buah / hari	0.12 hari ~ 1 hari
10.2	Engsel pintu biasa	0.015 oh	54.00 buah	2 oh	66.67 buah	133.33 buah / hari	0.41 hari ~ 1 hari
	LANTAI 2						
10.4	Kunci tanam stainless steel	0.010 oh	24.00 buah	2 oh	100.00 buah	200.00 buah / hari	0.12 hari ~ 1 hari

10.5	Engsel pintu biasa	0.015 oh	54.00 buah	2 oh	66.67 buah	133.33 buah / hari	0.41 hari ~ 1 hari
	LANTAI 3						
10.1	Kunci tanam stainless steel	0.010 oh	21.00 buah	2 oh	100.00 buah	200.00 buah / hari	0.11 hari ~ 1 hari
10.2	Engsel pintu biasa	0.015 oh	48.00 buah	2 oh	66.67 buah	133.33 buah / hari	0.36 hari ~ 1 hari
XI	PEKERJAAN LANTAI						
	LANTAI DASAR						
11.1	Pekerjaan Pas. Dinding Keramik 20 x 25 cm motif (kamar mandi)	0.188 oh	14.43 m²	3 oh	5.33 m²	16.00 m² / hari	0.90 hari ~ 4 hari
11.2	Pekerjaan Pas. Lantai keramik 40 x 40 cm	0.250 oh	392.51 m²	25 oh	4.00 m²	100.00 m² / hari	3.93 hari ~ 4 hari
	LANTAI 1						
11.1	Pekerjaan Pas. Dinding Keramik 20 x 25 cm motif (kamar mandi)	0.188 oh	14.43 m²	3 oh	5.33 m²	16.00 m² / hari	0.90 hari ~ 4 hari
11.2	Pekerjaan Pas. Lantai keramik 40 x 40 cm	0.250 oh	392.51 m²	25 oh	4.00 m²	100.00 m² / hari	3.93 hari ~ 4 hari
	LANTAI 2						
11.1	Pekerjaan Pas. Dinding Keramik 20 x 25 cm motif (kamar mandi)	0.188 oh	14.43 m²	3 oh	5.33 m²	16.00 m² / hari	0.90 hari ~ 5 hari
11.2	Pekerjaan Pas. Lantai keramik 40 x 40 cm	0.250 oh	446.51 m²	25 oh	4.00 m²	100.00 m² / hari	4.47 hari ~ 5 hari
	LANTAI 3						
11.1	Pekerjaan Pas. Dinding Keramik 20 x 25 cm motif (kamar mandi)	0.188 oh	14.43 m²	3 oh	5.33 m²	85.33 m² / hari	0.17 hari ~ 2 hari
11.2	Pekerjaan Pas. Lantai keramik 40 x 40 cm	0.250 oh	446.51 m²	25 oh	4.00 m²	100.00 m² / hari	4.47 hari ~ 2 hari
XII	PEKERJAAN SANITASI						
	LANTAI DASAR						
12.1	Pasangan pipa PVC 1/2"	0.036 oh	77.27 m'	5 oh	27.78 m'	138.89 m' / hari	0.56 hari ~ 7 hari
12.2	Pasangan pipa PVC 2"	0.054 oh	8.16 m'	5 oh	18.52 m'	92.59 m' / hari	0.09 hari ~ 7 hari
12.3	Pasangan pipa PVC 4"	0.081 oh	8.16 m'	5 oh	12.35 m'	61.73 m' / hari	0.13 hari ~ 7 hari
12.4	Uninoir setara Toto U 57	1.000 oh	3.00 bh	3 oh	1.00 bh	3.00 bh / hari	1.00 hari ~ 7 hari
12.5	Wastafel meja ex Toto	1.200 oh	6.00 bh	3 oh	0.83 bh	2.50 bh / hari	2.40 hari ~ 7 hari
12.6	Closed duduk setara Toto CW 420J	3.300 oh	6.00 bh	3 oh	0.30 bh	0.91 bh / hari	6.60 hari ~ 7 hari
12.7	Kran air ex Toto	0.010 oh	11.00 bh	2 oh	100.00 bh	200.00 bh / hari	0.06 hari ~ 7 hari
12.8	Floor drain ex. Toto	0.010 oh	7.00 bh	2 oh	100.00 bh	200.00 bh / hari	0.04 hari ~ 7 hari
12.9	Septictank	0.010 oh	1.00 bh	2 oh	100.00 bh	200.00 bh / hari	0.01 hari ~ 7 hari
12.1	Bak cuci piring	1.200 oh	1.00 bh	2 oh	0.83 bh	1.67 bh / hari	0.60 hari ~ 7 hari
	LANTAI 1						
12.1	Pasangan pipa PVC 2"	0.054 oh	8.16 m'	5 oh	18.52 m'	92.59 m' / hari	0.09 hari ~ 3 hari
12.2	Pasangan pipa PVC 4"	0.081 oh	8.16 m'	5 oh	12.35 m'	61.73 m' / hari	0.13 hari ~ 3 hari
12.3	Water profing lantai KM/WC	1.000 oh	36.01 m²	15 oh	1.00 m²	15.00 m² / hari	2.40 hari ~ 3 hari
12.4	Bak air fibre	0.300 oh	1.00 bh	2 oh	3.33 bh	6.67 bh / hari	0.15 hari ~ 3 hari
12.5	Wastafel meja ex Toto	1.200 oh	6.00 bh	3 oh	0.83 bh	2.50 bh / hari	2.40 hari ~ 3 hari

12.6	Closed duduk setara Toto CW 420J	3.300	oh	6.00	bh	16	oh	0.30	bh	4.85	bh / hari	1.24	hari ~	3	hari
12.7	Kran air ex Toto	0.010	oh	4.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.02	hari ~	3	hari
12.8	Floor drain ex. Toto	0.010	oh	7.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.04	hari ~	3	hari
12.9	Tedmond kap. 2 m3	0.010	oh	2.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.01	hari ~	3	hari
12.1	Pompa air 150 watt	0.010	oh	1.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.01	hari ~	3	hari
	LANTAI 2														
12.1	Pasangan pipa PVC 2"	0.054	oh	8.16	m'	5	oh	18.52	m'	92.59	m' / hari	0.09	hari ~	3	hari
12.2	Pasangan pipa PVC 4"	0.081	oh	8.16	m'	5	oh	12.35	m'	61.73	m' / hari	0.13	hari ~	3	hari
12.3	Water profing lantai KM/WC	1.000	oh	36.01	m ²	15	oh	1.00	m ²	15.00	m ² / hari	2.40	hari ~	3	hari
12.4	Bak air fibre	0.300	oh	1.00	m ²	2	oh	3.33	m ²	6.67	m ² / hari	0.15	hari ~	3	hari
12.5	Wastafel meja ex Toto	1.200	oh	6.00	bh	3	oh	0.83	bh	2.50	bh / hari	2.40	hari ~	3	hari
12.6	Closed duduk setara Toto CW 420J	3.300	oh	6.00	bh	16	oh	0.30	bh	4.85	bh / hari	1.24	hari ~	3	hari
12.7	Kran air ex Toto	0.010	oh	4.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.02	hari ~	3	hari
12.8	Floor drain ex. Toto	0.010	oh	7.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.04	hari ~	3	hari
12.9	Tedmond kap. 2 m3	0.010	oh	2.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.01	hari ~	3	hari
12.1	Pompa air 150 watt	0.010	oh	1.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.01	hari ~	3	hari
	LANTAI 3														
12.1	Pasangan pipa PVC 1/2"	0.036	oh	77.27	m'	5	oh	27.78	m'	138.89	m' / hari	0.56	hari ~	4	hari
12.2	Pasangan pipa PVC 2"	0.054	oh	8.16	m'	5	oh	18.52	m'	92.59	m' / hari	0.09	hari ~	4	hari
12.3	Pasangan pipa PVC 4"	0.081	oh	8.16	m'	5	oh	12.35	m'	61.73	m' / hari	0.13	hari ~	4	hari
12.4	Water profing lantai KM/WC	1.000	oh	36.01	m ²	15	oh	1.00	m ²	15.00	m ² / hari	2.40	hari ~	4	hari
12.5	Bak air fibre	0.300	oh	1.00	bh	2	oh	3.33	bh	6.67	bh / hari	0.15	hari ~	4	hari
12.6	Wastafel meja ex Toto	1.200	oh	6.00	bh	2	oh	0.83	bh	1.67	bh / hari	3.60	hari ~	4	hari
12.7	Closed duduk setara Toto CW 420J	3.300	oh	6.00	bh	16	oh	0.30	bh	4.85	bh / hari	1.24	hari ~	4	hari
12.8	Kran air ex Toto	0.010	oh	4.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.02	hari ~	4	hari
12.9	Floor drain ex. Toto	0.010	oh	7.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.04	hari ~	4	hari
12.1	Tedmond kap. 2 m3	0.010	oh	2.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.01	hari ~	4	hari
12.11	Pompa air 150 watt	0.010	oh	1.00	bh	2	oh	100.00	bh	200.00	bh / hari	0.01	hari ~	4	hari
XIII	PEKERJAAN LISTRIK														
	LANTAI DASAR														
13.1	Instalasi titik lampu	1.000	oh	43.00	ttk	Ls		1.00	ttk					5	hari
13.2	Instalasi Stop Kontak	1.000	oh	25.00	ttk	Ls		1.00	ttk					5	hari
13.3	Lampu SL RM 2 x 36	1.000	oh	54.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari
13.4	Lampu SL 18 watt	1.000	oh	15.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari
13.5	Stop kontak 220 watt + tutup	1.000	oh	25.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari
13.6	Sakelar tunggal	1.000	oh	13.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari
13.7	Sakelar ganda	1.000	oh	5.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari
13.8	Panel PP LP	1.000	oh	1.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari
13.9	Panel LVMDP	1.000	oh	1.00	bh	Ls		1.00	bh					5	hari

	LANTAI 1												
13.1	Instalasi titik lampu	1.000	oh	43.00	ttk	Ls	1.00	ttk				5	hari
13.2	Instalasi Stop Kontak	1.000	oh	25.00	ttk	Ls	1.00	ttk				5	hari
13.3	Lampu SL RM 2 x 36	1.000	oh	54.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.4	Lampu SL 18 watt	1.000	oh	15.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.5	Stop kontak 220 watt + tutup	1.000	oh	25.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.6	Sakelar tunggal	1.000	oh	13.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.7	Sakelar ganda	1.000	oh	5.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.8.	Sakelar ganda	1.000	oh	13.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
	LANTAI 2												
13.1	Instalasi titik lampu	1.000	oh	43.00	ttk	Ls	1.00	ttk				5	hari
13.2	Instalasi Stop Kontak	1.000	oh	20.00	ttk	Ls	1.00	ttk				5	hari
13.3	Lampu SL RM 2 x 36	1.000	oh	20.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.4	Lampu SL 18 watt	1.000	oh	15.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.5	Stop kontak 220 watt + tutup	1.000	oh	25.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.6	Sakelar tunggal	1.000	oh	13.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.7	Sakelar ganda	1.000	oh	5.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.8	Panel MCB + box	1.000	oh	1.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
	LANTAI 3												
13.1	Instalasi titik lampu	1.000	oh	43.00	ttk	Ls	1.00	ttk				5	hari
13.2	Instalasi Stop Kontak	1.000	oh	20.00	ttk	Ls	1.00	ttk				5	hari
13.3	Lampu SL RM 2 x 36	1.000	oh	20.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.4	Lampu SL 18 watt	1.000	oh	15.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.5	Stop kontak 220 watt + tutup	1.000	oh	25.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.6	Sakelar tunggal	1.000	oh	13.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.7	Sakelar ganda	1.000	oh	5.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
13.8	Panel MCB + box	1.000	oh	1.00	bh	Ls	1.00	bh				5	hari
XIV	PEKERJAAN PLAFOND												
	LANTAI DASAR												
14.1	Plafond gipsum 9 mm + rangka holow	0.260	oh	392.51	m ²	25 oh	3.85	m ²	96.15	m ² / hari	4.08	hari ~	5 hari
14.2	List profil gipsum 14 cm	0.050	oh	91.00	m'	2 oh	20.00	m'	40.00	m' / hari	2.28	hari ~	5 hari
	LANTAI 1												
14.1	Plafond gibsum 9 mm + rangka holow	0.260	oh	392.51	m ²	25 oh	3.85	m ²	96.15	m ² / hari	4.08	hari ~	5 hari
14.2	List profil gipsum 14 cm	0.050	oh	91.00	m'	2 oh	20.00	m'	40.00	m' / hari	2.28	hari ~	5 hari
	LANTAI 2												
14.1	Plafond gibsum 9 mm + rangka holow	0.260	oh	392.51	m ²	25 oh	3.85	m ²	96.15	m ² / hari	4.08	hari ~	5 hari
14.2	List profil gipsum 14 cm	0.050	oh	91.00	m'	2 oh	20.00	m'	40.00	m' / hari	2.28	hari ~	5 hari
	LANTAI 3												
14.1	Plafond gibsum 9 mm + rangka holow	0.260	oh	446.51	m ²	25 oh	3.85	m ²	96.15	m ² / hari	4.64	hari ~	5 hari

14.2	List profil gipsum 14 cm	0.050 oh	91.00 m'	2 oh	20.00 m'	40.00 m' / hari	2.28 hari ~ 5 hari
XV	PEKERJAAN PENGECATAN						
	LANTAI DASAR						
15.1	Pekerjaan Cat Tembok	0.020 oh	1,335.42 m ²	8 oh	50.00 m ²	400.00 m ² / hari	3.34 hari ~ 4 hari
15.2	Pekerjaan Pengecatan Plafond	0.028 oh	392.51 m'	7 oh	35.71 m'	250.00 m' / hari	1.57 hari ~ 4 hari
	LANTAI 1						
15.1	Pekerjaan Cat Tembok	0.020 oh	1,044.15 m ²	8 oh	50.00 m ²	400.00 m ² / hari	2.61 hari ~ 3 hari
15.2	Pekerjaan Pengecatan Plafond	0.028 oh	392.51 m'	7 oh	35.71 m'	250.00 m' / hari	1.57 hari ~ 3 hari
	LANTAI 2						
15.1	Pekerjaan Cat Tembok	0.020 oh	1,044.15 m ²	8 oh	50.00 m ²	400.00 m ² / hari	2.61 hari ~ 3 hari
15.2	Pekerjaan Pengecatan Plafond	0.028 oh	446.51 m'	7 oh	35.71 m'	250.00 m' / hari	1.79 hari ~ 3 hari
	LANTAI 3						
15.1	Pekerjaan Cat Tembok	0.020 oh	1,044.15 m ²	8 oh	50.00 m ²	400.00 m ² / hari	2.61 hari ~ 3 hari
15.2	Pekerjaan Pengecatan Plafond	0.028 oh	446.51 m'	7 oh	35.71 m'	250.00 m' / hari	1.79 hari ~ 3 hari
XVI	PEKERJAAN FINISHING						
16.1	Pembersihan Akhir Lapangan	0.080 oh	1,461.46 m ²	25 oh	12.50 m ²	312.50 m	4.68 ~ 5 hari

Keterangan :

Untuk pekerjaan beton bertulang tambahkan 7 hari pada hari yang semestinya dibutuhkan guna perawatan.