



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada Bab IV dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil observasi, besarnya daya listrik yang terpasang pada Stasiun RSUD LRT Sumsel sebesar 85.822 watt.
2. Berdasarkan hasil pengukuran selama 3 hari, besar beban puncak terjadi pada tanggal 12 juli 2019 jam 14.00 sebesar 59.346,4 watt, beban rata-rata sebesar 45.607,38 watt, dan besar beban rendah terjadi pada tanggal 11 Juli 2019 jam 13.00 sebesar 29.356,8 watt.
3. Besarnya faktor permintaan pada Stasiun RSUD LRT Sumsel mencapai 69,15%.

5.2 Saran

1. Sebaiknya di lakukan pemutakhiran data mengenai alat-alat dan peralatan listrik di Stasiun LRT Sumsel karena data yang ada belum lengkap sepenuhnya.
2. Perlu diadakannya pengarsipan secara teratur agar apabila terdapat kerusakan dapat menggunakan data sesuai dengan arsip yang ada, mengingat kurangnya arsip data mengenai kelistrikan yang ada di lapangan.